

**CENOVÁ NABÍDKA:**

INVESTOR:

**Základní škola a Mateřská škola Brno  
Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace**

NÁZEV ZAKÁZKY:

**Vybavení interiéru**

NABÍDKA Z DNE:

POL.	NÁZEV POLOŽKY SPECIFIKACE POLOŽKY	INFO.	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	CENA/KS BEZ DPH	SAZBA DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	CENA CELKEM S DPH
1.	<b>Skříň s květináčem- L a P</b> <i>LTD buk H1032 ST15 záda sololak bílý úchytky knopky Tomic satin chrom tlumiče dovírání dveří integrované do pantů rektifikační kluzáky</i>	1000*502 *890	2	ks		21%	- Kč	- Kč
					výkres INT/003			
2.	<b>Květník</b> <i>černý svařovaný plast- vodotěsný</i>		2	ks		21%	- Kč	- Kč
					výkres INT/003			
3.	<b>LED diodové osvětlení</b> <i>vodotěsný LED pásek IP68, teplá bílá, zdroj, zápusťný kulatý vypínač, AL lišta</i>	1960	1	celek		21%	- Kč	- Kč
					výkres INT/003			
4.	<b>Volné police</b> <i>LTD buk H1032 ST15, ABS 2mm neviditelné držáky kotvené do zdi</i>	700*210*18	6	ks		21%	- Kč	- Kč
					výkres INT/003			
5.	<b>Fototapeta</b> <i>příprava podkladu výmalba zdi - bílá barva 7063*3500 fototapeta "strom" včetně lepení</i>	4250*1930	1	celek		21%	- Kč	- Kč
					výkres INT/003			
6.	<b>Volný prvek- sedací bedýnka</b> <i>POLOŽKA BUDE DODÁNA V DEMONTU PŘIPRAVENA NA SMONTOVÁNÍ DĚTMI VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A NÁVODU NA MONTÁŽ LTD buk H1032 ST15, ABS 2mm rektifikační kluzáky</i>	504*504 *400	10	ks		21%	- Kč	- Kč
					výkres INT/003			
7.	<b>Obložení radiátoru + skříňky</b> <i>LTD bílá BS záda sololak bílý úchytky knopky Tomic satin chrom tlumiče dovírání dveří integrované do pantů rektifikační kluzáky zámky Lehmann s výměnou vložkou- NUTNÁ DOHODA S INVESTOREM NA ČÍSLENÉ ŘADĚ Z DŮVODU JIŽ POUŽITÝCH větrací průchodky Ø 60 a 80mm v různých barvách</i>	4757*375 *888	1	celek		21%	- Kč	- Kč
					výkres INT/004			
8.	<b>Doprava</b> <i>veškeré náklady na dopravu zboží a osob</i>		1	celek		21%	- Kč	- Kč
9.	<b>Instalace</b> <i>veškeré náklady spojené se zaměřením, dílenskou dokumentací, instalací zboží, likvidací obalového materiálu, dokladové části k předání díla</i>		1	celek		21%	- Kč	- Kč
10.	<b>Drobné montážní přípomoci</b> <i>demontáž stávajícího obložení radiátorů NUTNÁ PROHLÍDKA MÍSTA REALIZACE PŘED PODÁNÍM NABÍDKY</i>		1	celek		21%	- Kč	- Kč
11.	<b>Elektroinstalační práce</b> <i>přesunutí silové zásuvky na zdi s fototapetou, příprava a zapojení LED osvětlení zalištování vodičů vše včetně materiálu NUTNÁ PROHLÍDKA MÍSTA REALIZACE PŘED PODÁNÍM NABÍDKY</i>		1	celek		21%	- Kč	- Kč
<b>CENOVÁ REKAPITULACE</b>					CENA CELKEM BEZ DPH		-	<b>Kč</b>
					DPH		-	<b>Kč</b>
					CENA CELKEM VČETNĚ DPH		-	<b>Kč</b>

**NABÍDKU VYTVOŘIL:**